

Číslo smlouvy zhotovitele: S20/007

## **SMLOUVA O DÍLO**

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

**„Odkanalizování obce Rostěnice-Zvonovice – lokalita „U mlýna“ – zhotovitel stavby“ (dále jen „Smlouva“)**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

### **I.**

#### **Smluvní strany**

##### **Obec Rostěnice-Zvonovice**

se sídlem: Rostěnice 109, 682 01 Rostěnice-Zvonovice  
Osoba oprávněná jednat: Roman Petřík, starosta obce  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Roman Petřík, starosta obce  
- ve věcech technických: Roman Petřík, starosta obce  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 8947870267/0100  
Identifikační číslo: 61729639  
DIČ: CZ61729639

dále jen „objednatel“

##### **QUANTUM, a.s.**

se sídlem: Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2074  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Vilém Gottwald - prokurista  
- ve věcech technických: Vilém Gottwald - prokurista  
- ve věcech stavby: Vilém Gottwald - prokurista  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1625432/0800  
Identifikační číslo: 25307762  
DIČ: CZ25307762

dále jen „zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“.

### **II.**

#### **Základní ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku.

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele na základě výběrového řízení k zakázce s názvem „Odkanalizování obce Rostěnice-Zvonovice – lokalita „U mlýna“ – zhotovitel stavby“ za podmínek této smlouvy dílo, jehož rozsah je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.
3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
  - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
  - b) že zhotovitel byl vybrán na základě výběrového řízení na zakázku objednatele s názvem „Odkanalizování obce Rostěnice-Zvonovice – lokalita „U mlýna“ – zhotovitel stavby“,
  - c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.
4. Smluvní strany se zavazují, že prostřednictvím zástupců smluvních stran podepisujících tuto smlouvu oznámí písemně druhé smluvní straně změny svých identifikačních údajů. Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení, smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických. Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany podepisujícího tuto smlouvu smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), a to nejméně ve výši ceny díla dle čl. VII této Smlouvy, coby minimálního limitu pojistné částky. Pojistná smlouva je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 4, další doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
  - 6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
  - 6.2 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatel upozornit,
  - 6.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách.

### III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „**Odkanalizování obce Rostěnice-Zvonovice – lokalita „U mlýna“ – zhotovitel stavby**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) v rozsahu podle:
  - 1.1. projektové dokumentace;
  - 1.2. podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným stavebním povolením;
  - 1.3. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele do výběrového řízení.
2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:

## 2.1. Před zahájením realizace stavby:

- 2.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji:
  - stavební povolení (čj., datum a povolující orgán), o názvu stavby, o názvu zhotovitele, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu realizace prací;
- 2.1.2. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá objednatel zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, zhotovitel je povinen, pokud bude potřeba, před vytyčením tato vyjádření aktualizovat;
- 2.1.3. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných objednatelem zhotoviteli;
- 2.1.4. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- 2.1.5. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;
- 2.1.6. zpracování rizik BOZP;
- 2.1.7. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku;
- 2.1.9. předložení a předání objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, doklady v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:
  - a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště,
  - b) stavební deník se zápisy,
  - c) rizika BOZP.

## 2.2. V průběhu realizace stavby:

- 2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do stavebního deníku;
- 2.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon zhotovitele, technického dozoru investora, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd.;
- 2.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;
- 2.2.4. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;
- 2.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
- 2.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;
- 2.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;

- 2.2.8. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem zhotovitel provede s příslušnými správcí dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správcí a vlastníky dotčených sítí a zařízení;
- 2.2.9. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- 2.2.10. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené objednatelem a ověřené ve stavebním řízení, s odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského dozoru a technického dozoru;
- 2.2.11. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby;
- 2.2.12. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky,
- 2.2.13. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.

### 2.3. K přejímce stavby:

Zhotovitel předá objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby následující:

- 2.3.1. seznam všech předaných dokladů;
- 2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;
- 2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- 2.3.4. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
- 2.3.5. geodetická zaměření (výškopisné a polohopisné) skutečného provedení samostatně pro každý stavební a inženýrský objekt zvlášť ve výkresové formě, textová data ve formátu \*doc WORD a v digitální formě ve formátu \*dgn programu MicroStation; výsledná data budou zobrazena v souřadnicovém systému S-JSTK x-y, výšky (z) Bpvve 3. třídě přesnosti a budou ověřena oprávněným geodetem a dodána ve 3 originálních vyhotoveních pro každý inženýrský objekt zvlášť;
- 2.3.6. geometrický plán (dále jen „GP“) stavebních objektů zpevněných ploch a stavebních objektů GP bude ověřen katastrální úřadem a objednateli předán v 5 originálních vyhotoveních;
- 2.3.7. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
- 2.3.8. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
- 2.3.9. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
- 2.3.10. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;
- 2.3.11. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby;
- 2.3.12. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.

3. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných

pro řádné dokončení díla, a to i v případě, že nejsou výslovně uvedeny v položkovém rozpočtu stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení dokončené stavby.

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
6. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.

#### IV.

##### Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

#### V.

##### Místo plnění

Místem realizace díla jsou pozemky dle dotčené projektové dokumentace, lokalita „U mlýna“ na jižním okraji obce Rostěnice-Zvonovice, m.č. Zvonovice, mezi krajskou komunikací III/4316 a Rostěnickým potokem (dále jen „staveniště“).

#### VI.

##### Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do **105** kalendářních dnů od předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku. Realizace může být zahájena až po předložení platného stavebního povolení ze strany Objednatele.
2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle týdenního časového harmonogramu postupu prací členěného dle stavebních objektů, podobjektů a popř. oddílů, který tvoří Přílohu č. 2 k této smlouvě. Změny časového harmonogramu lze činit dodatkem k této smlouvě nebo zápisem do stavebního deníku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě 10 dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
5. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.  
Trvá-li přerušení prací na díle déle než dva měsíce, z důvodů ležících na straně objednatele, závazek zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou.
6. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplyvá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.
7. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do realizačního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů, popř. odstoupit od smlouvy.

## VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku výběrového řízení objednatele a činí:

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Cena díla bez DPH                  | 3 298 863,17 Kč        |
| DPH z ceny díla                    | 692 761,27 Kč          |
| <b>Cena celkem za dílo vč. DPH</b> | <b>3 991 624,44 Kč</b> |

2. Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informací GFR a MFCR ze dne 10. 11. 2011 nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty.
3. Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu

využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu. Riziko určení množství a úplnosti seznamu prací, zejména v položkovém rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, nese výhradně zhotovitel.

5. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby, předané objednatelem zhotoviteli a v rozsahu výkazu výměr. V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
6. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný zhotovitelem v souladu s výkazy výměr, předanými objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
7. V případě, že z rozhodnutí objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.
8. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku použitého pro nacenění nabídky platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. agregovanými položkami a na žádost objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které zhotovitel provedl bez (či před) uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.
9. Cenu podle čl. VII. odst. 1. této Smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných stavebních prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v Příloze č. 1 této Smlouvy, a to ve výši a za podmíněk stanovených v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
10. Při změně rozsahu díla je zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.

11. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.
12. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

## **VIII.**

### **Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. Fakturace za realizaci díla může být zhotovitelem provedena na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelům potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatelů provedení kontroly umožnit.
4. Lhůta splatnosti všech fakturačních dokladů (krom fakturace smluvních pokut) je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení faktury objednateli.
5. Doručení faktury zhotovitel provede osobně, nebo doručenkou prostřednictvím pošty. Pokud objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je objednatel oprávněn fakturační doklad zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup objednatel vylučuje jeho prodlení.
6. V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se objednatel nedostane do prodlení.
7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
  - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
  - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
  - c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ zhotovitele;
  - d) název, sídlo IČ a DIČ objednatelů;
  - e) číslo a datum vystavení faktury;
  - f) lhůtu splatnosti faktury;
  - g) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
  - h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
  - i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem,

b) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.

8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráti-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.
9. Plnění zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu objednatele.

## **IX.**

### **Jakost díla**

1. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby.

K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

## **X.**

### **Staveniště**

1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hraří je zhotovitel.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovoláných osob a na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu

nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednateli.

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

## **XI. Provádění díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (Příloha č. 3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Svě kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.
3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu

zhotovitele objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl. Pokud zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce objednatele, a to na vlastní náklady zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
7. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemín se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.
8. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u objednatele orgánem finanční kontroly.
9. Zhotovitel se zavazuje minimálně 7 dnů předem informovat objednatele o činnostech, které mohou narušit běžný chod investora.
10. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění odborně způsobilým stavbyvedoucím a zástupcem stavbyvedoucího.
11. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP zhotovitelem, je objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.
12. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 sb. a respektovat pokyny koordinátora BOZP.
13. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.
14. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně.

Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

15. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany objednatele nebo jeho zástupce.
16. Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit objednatelem obvod staveniště a velikost a délku záboru na obecních pozemcích.

## **XII.**

### **Stavební deník**

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den realizace díla.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího zhotovitele, musí obsahovat:
  - základní list, v němž se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
  - identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
  - seznam předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku,
  - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
  - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
  - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
  - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.

8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky objednatele zhotovitelem odstraněny.
10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

### **XIII.**

#### **Předání díla**

1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.
2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
  - označení díla,
  - označení objednatele a zhotovitele díla,
  - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
  - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
  - soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
  - prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
  - datum a místo sepsání zápisu,
  - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
  - seznam předané dokumentace,
  - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
  - termín vyklizení staveniště,
  - datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).
3. V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2.3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.
4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně objednatele vyzvat k převzetí díla.
5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.
6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním objednateli bez vad a nedodělků. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.

#### **XIV.**

##### **Záruční podmínky a odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost stavební části díla 48 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně /postačí e-mailem/ oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 96 hodin v pracovní dny od oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 24 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, práva objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro objednatele).

#### **XV.**

##### **Odpovědnost za škodu**

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejích zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

## **XVI.**

### **Sankční ujednání**

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním díla má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% ze smlouvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 18,25 % ročně z dlužné částky, tj. 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
5. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
6. V případě změny poddodavatele prokazujícího kvalifikační předpoklady oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této smlouvy) provedených bez souhlasu objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
7. V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
8. Jestli-že při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace. Vedle uvedené smluvní pokuty musí zhotovitel vrátit objednateli celou hodnotu vzniklé neoprávněné fakturace.

9. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem.
10. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11. Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.
13. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

## **XVII.**

### **Vyšší moc**

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc dle této Smlouvy patří rovněž nemožnost realizace díla z důvodu klimatických podmínek. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu klimatických podmínek, a to například i na celé zimní období. Zadavatel jeho požadavku na přerušení na delší období může a nemusí vyhovět. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení z důvodu klimatických podmínek musí vždy dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

## **XVIII.**

### **Ostatní ujednání**

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:

- zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem na prodloužení termínu,
  - zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace, rozhodnutí o odstranění stavby a ohlášení stavebních prací,
  - zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
  - zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatele ve stavebním deníku.
2. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
  3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za prokazatelně provedené části díla včetně věcí, které převzal.
  4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
  5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
  6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
  7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené objednatelem s odpovědným projektantem, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP.
  8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
  9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
  10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
  11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy, ale i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně

vzniklou škodu nahradit.

12. Objednatel současně informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí u této zakázky provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o zadávání veřejných zakázek.

### **XIX. Závěrečná ujednání**


1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby  
Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací  
Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných poddodavatelů  
Příloha č. 4 - Pojistná smlouva
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
6. Ze strany objednatele s uzavřením této smlouvy vyslovilo souhlas Zastupitelstvo obce dne 20.8.2020, číslo usnesení: 3/4 – 2020.

V obci Rostěnice-Zvonovice dne: 3.9.2020

Ve Vyškově dne: 2.9.2020


za objednatele:

za zhotovitele:



Roman Petřík, starosta obce

Obec  
Rostěnice-Zvonovice  
Rostěnice 109  
682 01 Vyškov



Vilém Gottwald, prokurista  
společnosti QUANTUM, a.s.

QUANTUM, a.s.  
Brněnská 212  
602 01 VYŠKOV  
Tel.: 517 343 503-5 Fax: 517 343 513  
CEM 724 703 979  
ICO: 25307762 DIČ: CZ25307762

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: Odkanalizování části obce Rostěnice - Zvonovice,  
lokalita "U Mlýna"**

### Rekapitulace daní

|                         |             |                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>         |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>         |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>3 298 863,17 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>692 761,27 CZK</b>   |
| Zaokrouhlení            |             | CZK                     |

**Cena celkem s DPH 3 991 624,44 CZK**

### Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                          | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem  | %  |
|------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|--------------|----|
| 99               | Ostatní a vedlejší náklady                     | 0                       | 44 462,00               | 9 337,02   | 53 799,02    | 1  |
| 101 11.01        | Kanalizační stoky Rostěnice - Zvonovice        | 0                       | 1 951 330,12            | 409 779,32 | 2 361 109,44 | 59 |
| 101 11.02        | Odbočení pro kanalizační přípojky              | 0                       | 354 834,95              | 74 515,34  | 429 350,29   | 11 |
| 101 12.01        | Čerpací stanice ČS3 - stavební část, technická | 0                       | 860 511,11              | 180 707,33 | 1 041 218,44 | 26 |
| 101 12.02        | Kabelová přípojka NN pro ČS3                   | 0                       | 87 725,00               | 18 422,25  | 106 147,25   | 3  |
| Celkem za stavbu |                                                | 0                       | 3 298 863,17            | 692 761,27 | 3 991 624,44 |    |



## Položkový rozpočet

|    |       |                                                                     |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | 37/15 | Odkanalizování části obce Rostěnice - Zvonovice, lokalita "U Mlýna" |
| O: | 99    | Ostatní a vedlejší náklady                                          |
| R: | 99    | Ostatní a vedlejší náklady                                          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ   | množství           | cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------|-----------|
| Díl: | VN            | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                    |           | 8 000,00  |
| 1    | 005111021(R)  | Vytýčení stavby a inženýrských sítí<br>Položka zahrnuje náklady na zajištění výchozích vytyčovací údajů (výchozí vytyčovací a výškové body), prověření stávajících výškových kót terénu a výškových kót a polohy staveb významných z hlediska předmětné stavby a prověření údajů s projektovou dokumentací. Dále položka zahrnuje veškeré vytyčovací práce pro realizaci předmětné stavby. Součástí položky jsou i náklady na vytýčení inženýrských sítí.<br>Součástí této položky jsou také náklady na zpracování vytyčovací tabulky objektů na stokové síti z elektronické verze situace stavby.<br>Přesnou polohu sítí zjistí Zhotovitel kopanými sondami. Fakturováno bude postupně po provedení vytýčení jednotlivých objektů a sítí a doložení písemného vyhodnocení dle údajů z měření. | soub | 1,00000<br>1,00000 | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 2    | 005121010(R)  | Vybudování zařízení staveniště<br>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování zařízení staveniště.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | soub | 1,00000<br>1,00000 | 500,00    | 500,00    |
| 3    | 005121020(R)  | Provoz zařízení staveniště<br>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště a na nákladech na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na nákladech na energiích.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | soub | 1,00000<br>1,00000 | 6 000,00  | 6 000,00  |
| 4    | 005121030(R)  | Odstranění zařízení staveniště<br>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | soub | 1,00000<br>1,00000 | 500,00    | 500,00    |
| Díl: | ON            | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                    |           | 36 462,00 |
| 5    | 005211030(R)  | Dočasná dopravní opatření<br>Položka zahrnuje náklady na projektovou přípravu, projednání, pronájem a instalaci dopravního značení včetně údržby během výstavby. Zhotovitel vypracuje Projektová příprava, projednání, pronájem a instalace.<br>Zhotovitel vypracuje a projedná na příslušném dopravním inspektorátu projekt dopravního značení. Dále zajistí projednání zvláštního užívání komunikace, ostatních veřejných ploch a případné uzavírky komunikace.<br>V položce jsou zahrnuty náklady na zaplacení poplatku za zvláštní užívání komunikace.                                                                                                                                                                                                                                     | soub | 1,00000            | 1 000,00  | 1 000,00  |

| R: 99 |              | Ostatní a vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                 |           |           |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|-----------|-----------|
|       |              | Pronájem a instalace dopravního značení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Fakturováno bude postupně po provedení jednotlivých částí stavby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                 |           |           |
| 6     | 005211080(R) | Bezpečnostní opatření při výstavbě instalace bezpečnostních prvků při výstavbě. Vlastní výkopy musí být zajištěny zábranami proti pádu osob, za snížené viditelnosti musí být opatřeny světelným. Veškeré prostory stavby musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob. Rozsah dle konkrétního postupu prací. Fakturováno bude postupně po provedení jednotlivých částí stavby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | soub | 1,00000<br>1,00000              | 500,00    | 500,00    |
| 7     | 00521113(R)  | Pasportizace<br>Předmětem podrobné pasportizace jsou všechny dočasné a trvalé objekty a vlastnosti, které mohou být nepříznivě ovlivněny nebo poškozeny stavebním postupem a zahrnují zejména nadzemní objekty a nemovitosti, podzemní díla a Jedná se především o prokazatelné podrobné zjištění a dokladování technického stavu objektů, existujících před zahájením stavby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | soub | 1,00000<br>1,00000              | 500,00    | 500,00    |
| 8     | 00521116(R)  | Kontrolní zkoušky zhuštění podloží a vhodnosti zásvoových materiálů<br>Kontrolní zkoušky hutnění budou provedeny podle TP 146 a dle ČSN 72 1006 a dle ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby, čl. 5 Zařazení zemin podle vhodnosti do podloží, čl. 6 Zařazení zemin<br>Zkoušky na pláni komunikací, čerpacích stanic, ČOV. Rozsah zkoušek vyplývá z těchto norem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | soub | 1,00000<br>1,00000<br>1,00000   | 5 000,00  | 5 000,00  |
| 9     | 00521117(R)  | Průběžná fotodokumentace stavby<br>Podrobná fotodokumentace průběhu výstavby - položka zahrnuje náklady na zřízení foto nebo video dokumentace a její archivaci. Fotodokumentace zachytí průběh výstavby kanalizace a ČOV.<br>Fotodokumentace bude členěna přehledně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | soub | 1,00000<br>1,00000              | 500,00    | 500,00    |
| 10    | 00521119(R)  | Monitoring potrubí - záznam TV kamerou<br>Záznam TV kamerou nových větví kanalizace (ve 100% rozsahu díla kanalizace i ČOV) před uvedením jednotlivých dílčích částí stok do provozu vč. vyčištění kanalizačního potrubí v celém rozsahu stavby před prováděním této<br>V případě, že úsek bude předáván do předčasného užívání, bude test potrubí průmyslovou kamerou proveden před tímto předáním do předčasného užívání a zhotovitel před předáním kanalizačního díla Zhotovitelem zkoušek vč. vyčištění kanalizace musí být nezávislá společnost. Kamerou bude vyhodnocena i ovalita potrubí. Tento TV záznam stok bude zhotovitelem předán při předání<br>stoková síť DN 250 : 113,2 | m    | 113,20000                       | 35,00     | 3 962,00  |
| 11    | 005241020(R) | odbočení pro kanalizační přípojky DN 150 :<br>Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, a geometrický plán dokončené stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | soub | 113,20000<br>5,00000<br>1,00000 | 25 000,00 | 25 000,00 |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |         |           |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----------|
| R: | 99 | Ostatní a vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |         |           |
|    |    | <p>Položka obsahuje provádění průběžného zaměření budovaných kanalizací a objektů před provedením zásypů. Vypracování geometrického plánu dokončené stavby (pro vklad do katastru nemovitostí) v výškový systém Balt po vyrovnaní. Vydání této dokumentace v počtu 3 paré s příslušným kulatým autorizačním razítkem geodeta 1x v digitální podobě.</p> <p>Navíc zhotovitel předloží ke každému pozemku 2 kusy na maximální formát ISO A3 dílčí geometrické plány a to včetně razítka geodeta.</p> <p>celkem : 1</p> |  | 1,00000 |           |
|    |    | Celkem Ostatní a vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |         |           |
|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |         |           |
|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |         | 44 462,00 |



## Položkový rozpočet

|    |           |                                                                     |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | 37/15     | Odkanalizování části obce Rostěnice - Zvonovice, lokalita "U Mlýna" |
| O: | 101 11.01 | Kanalizační stoky Rostěnice - Zvonovice                             |
| R: | 101 11.01 | Kanalizační stoky Rostěnice - Zvonovice                             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | množství                                                                      | cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Díl: | 1             | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                               |           | 691 283,75 |
| 1    | 111201101R00  | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 9,60000                                                                       | 25,00     | 240,00     |
| 2    | 111201401R00  | Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 9,60000                                                                       | 28,00     | 268,80     |
| 3    | 113107620R00  | Odstranění podkladu nad 50 m2.kam.drcené tl.20 cm<br>Kanalizace<br>odstranění ŠD v krajských komunikacích, rýha š.1.1 m : 1.1*48<br>odstranění ŠD v MK, rýha š.1,1 m : 1,1*65,2<br>Výtlak<br>odstranění ŠD v krajských komunikacích, rýha š.0.9 m : 0.9*19<br>odstranění ŠD v MK, rýha š.0,9 m : 0,9*45,9                                                                                                                            | m2  | 182,93000<br>52,80000<br>71,72000<br>17,10000<br>41,31000                     | 41,00     | 7 500,13   |
| 4    | 113108405R00  | Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm<br>Kanalizace+Výtlak<br>odstranění ACL v krajských komunikacích :<br>odstranění ACL v MK : 71,72+41,31<br>odstranění ACP v krajských komunikacích :                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 252,83000<br>69,90000<br>113,03000<br>69,90000                                | 69,00     | 17 445,27  |
| 5    | 113109420R00  | Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm<br>Kanalizace+Výtlak<br>odstranění ŠCM v krajských komunikacích :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 69,90000<br>69,90000                                                          | 281,00    | 19 641,90  |
| 6    | 113151214R00  | Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm<br>frézování krytu krajských komunikací : 84.3*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 249,90000<br>249,90000                                                        | 95,00     | 23 740,50  |
| 7    | 115101201R00  | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l<br>30 dní, čerpání 8 hodiny denně : 30*9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h   | 270,00000<br>270,00000                                                        | 21,00     | 5 670,00   |
| 8    | 115101301R00  | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | den | 30,00000                                                                      | 12,00     | 360,00     |
| 9    | 119001401R00  | Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm<br>Kanalizace<br>vodovod : 44<br>Výtlak<br>vodovod : 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 61,00000<br>44,00000<br>17,00000                                              | 256,00    | 15 616,00  |
| 10   | 130001101R00  | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení<br>Kanalizace<br>křížení plynovod, 2m na každou stranu : 1.1*2*4*2.8<br>křížení vodovod, 2m na každou stranu : 1.1*2*4*2.8<br>křížení dešťová kanalizace, 2m na každou stranu : 1.1*4*1*2.8<br>Výtlak<br>křížení plynovod, 2m na každou stranu : 0.9*1*4*2.5<br>křížení vodovod, 2m na každou stranu : 0.9*1*4*2.5<br>křížení dešťová kanalizace, 2m na každou stranu : 0.9*4*1*2.5 | m3  | 88,60000<br>24,64000<br>24,64000<br>12,32000<br>9,00000<br>9,00000<br>9,00000 | 291,00    | 25 782,60  |
| 11   | 132201202R00  | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 1000m3.STROJNĚ<br>Kanalizace<br>69,1*1,1*3,05+44,1*1,1*2,75+4*2*1*3,05+2*2*4*2.75<br>Výtlak                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 472,96340<br>400,63300                                                        | 356,00    | 168 374,97 |

|    |              |                                                                                                                                                                      |    |             |        |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|-----------|
|    |              | 47*0,9*2,75+17,9*0,9*2,45                                                                                                                                            |    | 155,79450   |        |           |
|    |              | celkový výkop z kanalizace (gravitace, výtlaky, startovací a koncové jámy protlaků) je 556,4275 m3, třída 3 je 85% :<br><del>556 4275*0 85</del>                     |    | 472,96340   |        |           |
| 12 | 132201219R00 | Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.3                                                                                                                  | m3 | 141,88900   | 17,00  | 2 412,11  |
|    |              | celkový výkop z kanalizace (gravitace, výtlaky, startovací a koncové jámy protlaků) je 556,4275 m3, třída 3 je 85%, lepidlost<br><del>30% : 556 4275*0 85*0 30</del> |    | 141,88900   |        |           |
| 13 | 132301214R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 10000m3.STROJNĚ                                                                                                                   | m3 | 55,64280    | 374,00 | 20 810,41 |
|    |              | celkový výkop z kanalizace (gravitace, výtlaky, startovací a koncové jámy protlaků) je 556,4275 m3, třída 4 je 10% :<br><del>556 4275*0 10</del>                     |    | 55,64280    |        |           |
| 14 | 132401211R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ                                                                                                                        | m3 | 27,82140    | 525,00 | 14 606,24 |
|    |              | celkový výkop z kanalizace (gravitace, výtlaky, startovací a koncové jámy protlaků) je 556,4275 m3, třída 5 je 5% :<br><del>556 4275*0 05</del>                      |    | 27,82140    |        |           |
| 15 | 151101102R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m                                                                                                                   | m2 | 1 136,52000 | 20,00  | 22 730,40 |
| 16 | 151101112R00 | pažení do 4,0 m, 113,2*3,3*2+64,9*3*2                                                                                                                                | m2 | 1           |        |           |
| 17 | 161101101R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m                                                                                                                   | m2 | 1 136,52000 | 10,00  | 11 365,20 |
| 18 | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 Výtlač                                                                                                                    | m3 | 155,79450   | 56,00  | 8 724,49  |
|    |              | 155,7945                                                                                                                                                             |    | 155,79450   |        |           |
| 19 | 162301101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 Kanalizace                                                                                                                | m3 | 400,63300   | 161,00 | 64 501,91 |
|    |              | 400,633                                                                                                                                                              |    | 400,63300   |        |           |
| 20 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m                                                                                                                      | m3 | 528,60600   | 42,00  | 22 201,45 |
|    |              | 528,606                                                                                                                                                              |    | 528,60600   |        |           |
| 21 | 162301151R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m                                                                                                                     | m3 | 200,56260   | 71,00  | 14 239,94 |
|    |              | na skládce zeminy, třída 1-4 je 95% :<br><del>556 4275-345.309*0.95</del>                                                                                            |    | 200,56260   |        |           |
| 22 | 162301152R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m                                                                                                                      | m3 | 27,82140    | 32,00  | 890,28    |
|    |              | 27,8214                                                                                                                                                              |    | 27,82140    |        |           |
| 23 | 162301152R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m                                                                                                                     | m3 | 10,55590    | 63,00  | 665,02    |
|    |              | na skládce zeminy, třída 5-7 je 5% :<br><del>556 4275-345.309*0.05</del>                                                                                             |    | 10,55590    |        |           |
| 24 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                                                                                                                    | m3 | 4 211,81460 | 6,00   | 25 270,89 |
|    |              | za dalších 21 km, celkem 22 km :<br><del>21*200.5626</del>                                                                                                           |    | 4           |        |           |
| 25 | 162701159R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km                                                                                                                    | m3 | 211,81460   | 11,00  | 2 438,41  |
|    |              | za dalších 21 km, celkem 22 km :<br><del>221,67390</del>                                                                                                             |    | 221,67390   |        |           |
| 26 | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy                                                                                                                                           | m3 | 211,11850   | 150,00 | 31 667,78 |
|    |              | skládka zeminy : 200,5626+10,5559                                                                                                                                    |    | 211,11850   |        |           |
| 27 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3                                                                                                                    | m3 | 328,04340   | 58,00  | 19 026,52 |
|    |              | z mezideponie zpět pro zásyp rýhy :<br><del>528.606-200.5626</del>                                                                                                   |    | 328,04340   |        |           |
| 28 | 167101152R00 | Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3                                                                                                                    | m3 | 17,26240    | 62,00  | 1 070,27  |
|    |              | z mezideponie zpět pro zásyp rýhy :<br><del>27.8214-10.5559</del>                                                                                                    |    | 17,26240    |        |           |
| 29 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m                                                                                                                   | m3 | 556,42750   | 16,00  | 8 902,84  |
|    |              | celkový výkop z kanalizace (gravitace, výtlaky, startovací a koncové jámy protlaků) je 556 4275 m3 : 556 4275                                                        |    | 556,42750   |        |           |
| 30 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Kanalizace                                                                                                                       | m3 | 345,30900   | 113,00 | 39 019,92 |
|    |              | celkový výkop 400,633 m3 minus podsyp, minus obsyp, minus zásyp v komunikaci :<br><del>400 633-12 452-68 486-(44 1*1 1*1 6)</del>                                    |    | 242,07900   |        |           |

|        |              |                                                                                                                                      |     |           |          |            |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
|        |              | Výtlačk                                                                                                                              |     |           |          |            |
|        |              | celkový výkop 155,7945 m3 mínus podsyp,<br>mínus obsyp, mínus zásyp v komunikaci :<br>155 7945-5 841-23 364-(17 9*0 9*1 45)          |     | 103,23000 |          |            |
| 30     | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny                                                                                                 | m3  | 91,85000  | 485,00   | 44 547,25  |
|        |              | Kanalizace                                                                                                                           |     |           |          |            |
|        |              | obsyp gravitačního potrubí DN 250 - DN<br>300. š.rýhv 1.1 m : 1.1*0.55*113.2                                                         |     | 68,48600  |          |            |
|        |              | Výtlačk                                                                                                                              |     |           |          |            |
|        |              | obsyp výtlačků PE90, š.rýhy 0,9 m :<br>0.9*0.4*64.9                                                                                  |     | 23,36400  |          |            |
| 31     | 1990001(R)   | D+M+DEM: provedení ruční kapané sondy<br>1x1x2 m ve volném terénu, vč. veškerých<br>zemních a nřidružených prací                     | kpl | 2,00000   | 912,00   | 1 824,00   |
|        |              | pro zjištění skutečné polohy stávajících<br>inženýrských sítí : 2                                                                    |     | 2,00000   |          |            |
| 32     | 1992001(R)   | D+M+DEM: čerpací jímka provedená ve<br>dně jámy nebo rýhy ze studniční skruže<br>1000/1000/90mm, vč. veškerých<br>nřidružených prací | kpl | 2,00000   | 1 451,00 | 2 902,00   |
|        |              | pro zjištění čerpání podzemní vody ze<br>stavební rýhy a startovacích a koncových<br>jam nřitlaků : 2                                |     | 2,00000   |          |            |
| 33     | 583372139(R) | D: štěrkopísek pro obsyp gravitačního<br>potrubí. vřtlačného potrubí                                                                 | m3  | 91,85000  | 191,00   | 17 543,35  |
|        |              | 91,85                                                                                                                                |     | 91,85000  |          |            |
| 34     | 583372149(R) | D: vhodný zhutnitelný materiál dle ČSN 73<br>6133, TP 146, zásypový materiál do<br>krajských a místních komunikací                   | m3  | 100,97550 | 290,00   | 29 282,90  |
|        |              | Kanalizace                                                                                                                           |     |           |          |            |
|        |              | zásyp ŠTP v krajských komunikacích v<br>90%. š.rýhv 1.1 m : 1.1*44.1*1.6                                                             |     | 77,61600  |          |            |
|        |              | Výtlačk                                                                                                                              |     |           |          |            |
|        |              | zásyp ŠTP v krajských komunikacích v<br>90%. š.rýhv 0.9 m : 0.9*17.9*1.45                                                            |     | 23,35950  |          |            |
| Díl: 2 |              | Základy a zvláštní zakládání                                                                                                         |     |           |          | 20 227,34  |
| 35     | 212792112R00 | Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože                                                                                         | m   | 178,10000 | 36,00    | 6 411,60   |
| 36     | 211531111R00 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů<br>kamenivem hrubým drceným frakce 16 až<br>63 mm                                           | m3  | 91,46500  | 116,00   | 10 609,94  |
|        |              | Kanalizace+Výtlačk                                                                                                                   |     |           |          |            |
|        |              | 113,2*1,1*0,5+64,9*0,9*0,5                                                                                                           |     | 91,46500  |          |            |
| 37     | 28611253.AR  | Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100mm<br>Multi-fil                                                                                | m   | 178,10000 | 18,00    | 3 205,80   |
| Díl: 4 |              | Vodorovné konstrukce                                                                                                                 |     |           |          | 12 439,24  |
| 38     | 451572119(R) | D+M: lože pod potrubí z kameniva těžného<br>pro podsyp gravitačního potrubí, vřtlačného<br>potrubí                                   | m3  | 18,29300  | 680,00   | 12 439,24  |
|        |              | Kanalizace                                                                                                                           |     |           |          |            |
|        |              | podsyp, š.rýhy 1,1 m : 1,1*0,1*113,2                                                                                                 |     | 12,45200  |          |            |
|        |              | Výtlačk                                                                                                                              |     |           |          |            |
|        |              | podsyp, š.rýhy 0,9 m : 0,9*0,1*64,9                                                                                                  |     | 5,84100   |          |            |
| Díl: 5 |              | Komunikace                                                                                                                           |     |           |          | 314 158,41 |
| 39     | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky<br>15 cm                                                                                  | m2  | 69,90000  | 145,00   | 10 135,50  |
|        |              | Kanalizace                                                                                                                           |     |           |          |            |
|        |              | ŠD v krajských komunikacích, rýha š.1,1 m<br>: 1.1*48                                                                                |     | 52,80000  |          |            |
|        |              | Výtlačk                                                                                                                              |     |           |          |            |
|        |              | ŠD v krajských komunikacích, rýha š.0,9 m<br>: 0.9*19                                                                                |     | 17,10000  |          |            |
| 40     | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky<br>20 cm                                                                                  | m2  | 182,93000 | 192,00   | 35 122,56  |
|        |              | Kanalizace                                                                                                                           |     |           |          |            |
|        |              | ŠD v krajských komunikacích, rýha š.1,1 m<br>: 1.1*48                                                                                |     | 52,80000  |          |            |
|        |              | ŠD v MK, rýha š.1,1 m : 1,1*65,2                                                                                                     |     | 71,72000  |          |            |
|        |              | Výtlačk                                                                                                                              |     |           |          |            |
|        |              | ŠD v krajských komunikacích, rýha š.0,9 m<br>: 0.9*19                                                                                |     | 17,10000  |          |            |
|        |              | ŠD v MK, rýha š.0,9 m : 0,9*45,9                                                                                                     |     | 41,31000  |          |            |
| 41     | 565131111R00 | Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m,<br>tl. 5 cm                                                                                | m2  | 139,80000 | 336,00   | 46 972,80  |
|        |              | Kanalizace                                                                                                                           |     |           |          |            |

|         |              |                                                                                                          |      |           |          |            |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|------------|
|         |              | ACP 16+ v krajských komunikacích, rýha<br>š. 1,1 m : 2*1.1*48<br>Výtlak                                  |      | 105,60000 |          |            |
|         |              | ACP 16+ v krajských komunikacích, rýha<br>š. 0,9 m : 2*0.9*19                                            |      | 34,20000  |          |            |
| 42      | 568212111R00 | Vyztužení asfaltového povrchu geomříží<br>Kanalizace                                                     | m2   | 136,90000 | 116,00   | 15 880,40  |
|         |              | geomříž v krajských komunikacích, rýha<br>š. 1,1 m + 0,5 na každou stranu:<br>(1 1+0 5*2)*48<br>Výtlak   |      | 100,80000 |          |            |
|         |              | geomříž v krajských komunikacích, rýha<br>š. 0,9 m + 0,5 na každou stranu:<br>(1 1+0 5*2)*19             |      | 36,10000  |          |            |
| 43      | 573111112R00 | Postřik živinový infiltr.tu 1 kg/m2                                                                      | m2   | 69,90000  | 19,00    | 1 328,10   |
|         |              | mezi ŠD a ACP v kraj.kom. balená, rýha                                                                   |      | 69,90000  |          |            |
| 44      | 573211111R00 | Postřik živinový spojovací z asfaltu 0,5-0,7<br>kg/m2                                                    | m2   | 456,70000 | 17,00    | 7 763,90   |
|         |              | mezi ACP 22+ a ACL 16+ v krajských<br>komunikacích: 69.9                                                 |      | 69,90000  |          |            |
|         |              | mezi ACL 16+ a geomříží v krajských<br>komunikacích : 136.9                                              |      | 136,90000 |          |            |
|         |              | pod ACO 11+ v krajských komunikacích :<br>249.9                                                          |      | 249,90000 |          |            |
| 45      | 577141122R00 | Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5<br>cm                                                      | m2   | 136,90000 | 365,00   | 49 968,50  |
|         |              | Kanalizace                                                                                               |      |           |          |            |
|         |              | ACL 16+ v krajských komunikacích, rýha<br>š. 1,1 m + 0,5m na každou stranu :<br>(1 1+0 5*2)*48<br>Výtlak |      | 100,80000 |          |            |
|         |              | ACL 16+ v krajských komunikacích, rýha<br>š. 0,9 m + 0,5m na každou stranu :<br>(1 1+0 5*2)*19           |      | 36,10000  |          |            |
| 46      | 577142112R00 | Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3<br>m. tl. 5 cm                                                   | m2   | 362,93000 | 405,00   | 146 986,65 |
|         |              | zapravení krytu krajských komunikací :<br>84.3*3                                                         |      | 249,90000 |          |            |
|         |              | zapravení krytu MK ACO 11+ :<br>65.2*1.1+45.9*0.9                                                        |      | 113,03000 |          |            |
| Díl: 8  |              | Trubní vedení                                                                                            |      |           |          | 8 173,01   |
| 47      | 892241111R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80<br>kanalizační výtlaky PE110 : 369,5                           | m    | 64,90000  | 16,00    | 1 038,40   |
|         |              |                                                                                                          |      | 64,90000  |          |            |
| 48      | 892372111R00 | Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN<br>300                                                             | úsek | 1,00000   | 450,00   | 450,00     |
|         |              | kanalizační výtlaky PE110 : 1                                                                            |      | 2,00000   |          |            |
| 49      | 892581111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300,<br>vodou                                                          | m    | 113,20000 | 31,00    | 3 509,20   |
|         |              | DN 250 : 113,2                                                                                           |      | 113,20000 |          |            |
| 50      | 892583111R00 | Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do<br>300. vodou                                                     | úsek | 5,00000   | 235,00   | 1 175,00   |
| 51      | 08113910R    | Voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu<br>DN 250 : 113,2*3,14*0,25*0,25/4                             | m3   | 22,22680  | 90,00    | 2 000,41   |
|         |              |                                                                                                          |      | 22,22680  |          |            |
| Díl: 87 |              | Potrubí z trub z plastických hmot                                                                        |      |           |          | 134 645,32 |
| 52      | 871251121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d<br>110 mm                                                      | m    | 64,90000  | 117,00   | 7 593,30   |
|         |              | kanalizační výtlak PE110 : 64,9                                                                          |      | 64,90000  |          |            |
| 53      | 871373121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN<br>200                                                          | m    | 4,30000   | 144,00   | 619,20     |
|         |              | DN 200 : 4,3                                                                                             |      | 4,30000   |          |            |
| 53      | 871373121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN<br>300                                                          | m    | 108,90000 | 261,00   | 28 422,90  |
|         |              | DN 250 : 108,9                                                                                           |      | 108,90000 |          |            |
| 54      | 28613100.MR  | trubka PVC SN12 200X6M                                                                                   | kus  | 1,00000   | 2 386,00 | 2 386,00   |
|         |              | kanalizace: 1                                                                                            |      | 1,00000   |          |            |
| 54      | 28613100.MR  | trubka PVC SN12 250X6M                                                                                   | kus  | 19,00000  | 3 996,00 | 75 924,00  |
|         |              | kanalizace: 19                                                                                           |      | 19,00000  |          |            |
| 55      | 28613000.MR  | trubka tlaková PE100 kanál RC2 Aqualine<br>SDR17 90X5.4                                                  | kus  | 66,84700  | 211,00   | 14 104,72  |
|         |              | kanalizační výtlak : 64,9*1,03                                                                           |      | 66,84700  |          |            |
| 56      | 28613000.MR  | elektroredukce STP DN160X90 PE 100                                                                       | kus  | 1,00000   | 1 376,00 | 1 376,00   |
|         |              | kanalizační výtlak, před zaústěním<br>kanalizačního výtlaku do gravitační<br>kanalizační šachty : 1      |      | 1,00000   |          |            |

|         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |          |            |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 57      | 28613100.MR  | oblouk hladce formovaný STP DN160/45°<br>SDR11 PE100<br>kanalizační výtlak : 1                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,00000  | 2 755,00 | 2 755,00   |
| 58      | 28613500R    | výstražná Anticor 617 ½KANALIZACE½<br>300X100M HNEDÁ<br>kanalizace: 113,2                                                                                                                                                                                                       | kus | 1,00000  | 296,00   | 296,00     |
| 59      | 28653500R    | vodic vyhledávací (H07V-U) CY 6<br>ZELENOŽLUTÁ<br>kanalizační výtlak: 64,9                                                                                                                                                                                                      | m   | 64,90000 | 18,00    | 1 168,20   |
| Díl: 89 |              | Ostatní konstrukce na trubním vedení                                                                                                                                                                                                                                            |     | 64,90000 |          | 114 451,37 |
| 60      | 452112111R00 | Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky<br>do 100 mm<br>prsteneček 63/10 : 2<br>prsteneček 63/6 : 1<br>prsteneček 63/4 : 1                                                                                                                                                     | kus | 4,00000  | 140,00   | 560,00     |
| 61      | 452112121R00 | Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky<br>do 200 mm<br>prsteneček 63/12 : 2                                                                                                                                                                                                   | kus | 2,00000  | 216,00   | 432,00     |
| 62      | 894421111RT1 | Osazení betonových dílců šachet, skruže<br>rovné, na kroužek, do 0.5 t<br>skruž 100/25 : 2<br>skruž 100/50 : 1<br>skruž 100/100 : 5                                                                                                                                             | kus | 8,00000  | 165,00   | 1 320,00   |
| 63      | 894422111RT1 | Osazení betonových dílců šachet, skruže<br>přechodové, na kroužek<br>kónus 100-63/58 : 6                                                                                                                                                                                        | kus | 6,00000  | 181,00   | 1 086,00   |
| 64      | 894423114R00 | Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do<br>5,0 t<br>osazení dna žb šachet pr. 1000 mm, dno<br>100/60 : 6                                                                                                                                                                   | kus | 6,00000  | 915,00   | 5 490,00   |
| 65      | 899104111R00 | Osazení poklopu s rámem nad 150 kg<br>osazení nových poklopů D400 : 6                                                                                                                                                                                                           | kus | 6,00000  | 965,00   | 5 790,00   |
| 66      | 89990003(R)  | D+M: promazání kanalizačních poklopů<br>promazání nových poklopů : 6                                                                                                                                                                                                            | kpl | 6,00000  | 56,00    | 336,00     |
| 67      | 89999091(R)  | Provedení kamery splaškové stoky v tělese<br>krajské komunikace, zpracování záznamu,<br>protokol, zajištění vytyčení skutečně<br>provedených odboček v terénu pro napojení<br>odboček na příslušný                                                                              | m   | 62,00000 | 11,00    | 682,00     |
| 68      | 55340322(R)  | D: kanalizační litinový poklop beton/litina<br>D400, výšky 160 mm, s tlumicí vložkou, bez<br>odvětrání<br>ztratiné 3% : 6*1,03                                                                                                                                                  | kus | 6,18000  | 2 650,00 | 16 377,00  |
| 69      | 59224174.AR  | Prsteneček vyrovnávací TBW-Q 625/40/120<br>prsteneček 63/4, ztratiné 3% : 1*1,03                                                                                                                                                                                                | kus | 1,03000  | 272,00   | 280,16     |
| 70      | 59224175R    | Prsteneček vyrovnávací TBW-Q 625/60/120<br>prsteneček 63/6, ztratiné 3% : 1*1,03                                                                                                                                                                                                | kus | 1,03000  | 296,00   | 304,88     |
| 71      | 59224177.AR  | Prsteneček vyrovnávací TBW-Q 625/120/120<br>prsteneček 63/12, ztratiné 3% : 2*1,03                                                                                                                                                                                              | kus | 2,06000  | 313,00   | 644,78     |
| 72      | 59224177R    | Prsteneček vyrovnávací TBW-Q 625/100/120<br>prsteneček 63/10, ztratiné 3% : 2*1,03                                                                                                                                                                                              | kus | 2,06000  | 307,00   | 632,42     |
| 73      | 59224353.AR  | Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS<br>ztratiné 3% : 6*1,03                                                                                                                                                                                                                 | kus | 6,18000  | 1 695,00 | 10 475,10  |
| 74      | 59224358.AR  | Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS<br>ztratiné 3% : 2*1,03                                                                                                                                                                                                                     | kus | 2,06000  | 766,00   | 1 577,96   |
| 75      | 59224361.AR  | Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS<br>ztratiné 3% : 1*1,03                                                                                                                                                                                                                     | kus | 1,03000  | 1 112,00 | 1 145,36   |
| 76      | 59224364.AR  | Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS<br>ztratiné 3% : 5*1,03                                                                                                                                                                                                                    | kus | 5,15000  | 2 465,00 | 12 694,75  |
| 77      | 59224366(R)  | D: dodání žb. šachtového dna vnitřního<br>průměru 1000 mm tl. stěny 150 mm, výšky<br>600 mm, stupadla, kam. půlžlábkem na výšku<br>1/2 DN potrubí, nástupnice s nátěrem, vč.<br>doplnění vč. prstenců a zátek<br>dno žb šachet pr. 1000 mm, dno 100/60,<br>ztratiné 3% : 6*1,03 | kus | 6,18000  | 8 556,00 | 52 876,08  |
| 78      | 59224373.AR  | Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN<br>1000<br>těsnění pro žb šachty průměru 1000 mm,<br>ztratiné 3% : 8*1,03                                                                                                                                                                | kus | 8,24000  | 212,00   | 1 746,88   |
| Díl: 9  |              | Ostatní konstrukce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 8,24000  |          | 1 973,75   |

|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |          |              |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|--------------|
| 79       | 9700513009(R) | Vrtání jádrové do ŽB od pr. 200 do pr. 400 mm                                                                                                                                                                                                           | m   | 0,25000     | 3 895,00 | 973,75       |
|          |               | vývrt do žb prefabrikovaného dna šachty se zaústěním stoky, prostup pr. 250 mm pro potrubí DN 100 až 200 1*0 25                                                                                                                                         |     | 0,25000     |          |              |
| 80       | 990810(R)     | D+M: zatěsnění prostupu pr. 250 mm a šířky 150 mm pro potrubí DN 150 - 250 bentonitovou páskou, zabetonování prostupu rozliňavým betonem C20/25 XA1 vývrt do žb prefabrikovaného dna šachty se zaústěním stoky, prostup pr. 300 mm pro potrubí DN 250 1 | kpl | 1,00000     | 1 000,00 | 1 000,00     |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,00000     |          |              |
| Díl: 91  |               | Doplňující práce na komunikaci                                                                                                                                                                                                                          |     |             |          | 112 246,80   |
| 81       | 919735111R00  | Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 řezání krajských komunikací ACO 11+ (před a po provedení stavebních prací, položka 2 krát : 2*(48+21)*2                                                                                                     | m   | 996,40000   | 75,00    | 74 730,00    |
|          |               | řezání krajských komunikací ACL 16+ : 2*(48+21)                                                                                                                                                                                                         |     | 276,00000   |          |              |
|          |               | řezání krajských komunikací ACP 16+ : 2*(48+21)                                                                                                                                                                                                         |     | 138,00000   |          |              |
|          |               | řezání MK balená, ACO 11+ (před a po provedení stavebních prací, položka 2 krát) : 2*(65,2+45,9)*2                                                                                                                                                      |     | 138,00000   |          |              |
| 82       | 9197262129(R) | D+M: těsnění spár zálivkou za studena s dvojnásobným penetračním nátěrem po dodatečném řezání krajských komunikací ACO 11+ : 2*84,3 po dodatečném řezání MK balená ACO 11+ : 2*(65,2+45,9)                                                              | m   | 444,40000   |          |              |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 390,80000   | 96,00    | 37 516,80    |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 168,60000   |          |              |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 222,20000   |          |              |
| Díl: 99  |               | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                 |     |             |          | 419 646,53   |
| 83       | 998276101R00  | Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop                                                                                                                                                                                                      | t   | 711,26530   | 590,00   | 419 646,53   |
| Díl: D96 |               | Přesuny suti a vybouraných hmot                                                                                                                                                                                                                         |     |             |          | 122 084,60   |
| 84       | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km za dalších 34 km (celkem 35 km) : 34*(111,2452+30,3396+29,988)                                                                                                                                                   | t   | 5 833,47520 | 9,60     | 56 001,36    |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 5           |          |              |
| 85       | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti                                                                                                                                                                                                                       | t   | 833,47520   | 350,00   | 38 935,82    |
|          |               | stavební suť : (182,93*0,2+69,9*0,2)*2,2                                                                                                                                                                                                                |     | 111,24520   |          |              |
| 86       | 979990113R00  | Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt                                                                                                                                                                                                      | t   | 30,33960    | 450,00   | 13 652,82    |
|          |               | obalované kamenivo : (252,83*0,05)*2,4                                                                                                                                                                                                                  |     | 30,33960    |          |              |
| 87       | 979990121R00  | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy                                                                                                                                                                                                               | t   | 29,98800    | 450,00   | 13 494,60    |
|          |               | asfalt : 249,9*0,05*2,4                                                                                                                                                                                                                                 |     | 29,98800    |          |              |
| Celkem   |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |          | 1 951 330,12 |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                                                     |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | 37/15     | Odkanalizování části obce Rostěnice - Zvonovice, lokalita "U Mlýna" |
| O: | 101 11.02 | Odbočení pro kanalizační přípojky                                   |
| R: | 101 11.02 | Odbočení pro kanalizační přípojky                                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                             | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| Díl: | 1             | Zemní práce                                                                                                                                                                                                               |     |          |           | 86 885,60 |
| 1    | 113107615R00  | Odstranění podkladu nad 50 m2.kam.drcené tl.15 cm<br>odstranění ŠD v MK balená, rýha š.0,9 m :<br>Přípojky<br>PŘ č.3 - 1,5*0,9                                                                                            | m2  | 1,35000  | 38,00     | 51,30     |
| 2    | 113107620R00  | Odstranění podkladu nad 50 m2.kam.drcené tl.20 cm<br>odstranění ŠD v krajských komunikacích,<br>rýha š.0,9 m :<br>Přípojky<br>PŘ č.1 - 3*0,9<br>PŘ č.2 - 4,7*0,9<br>PŘ č.3 - 1,5*0,9<br>PŘ č.4 - 6*0,9<br>PŘ č.5 - 3*0,9  | m2  | 16,38000 | 41,00     | 671,58    |
| 3    | 113108405R00  | Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm<br>odstranění ACL v krajských komunikacích,<br>rýha š.0,9 m :<br>Přípojky<br>PŘ č.1 - 3*0,9<br>PŘ č.2 - 4,7*0,9<br>PŘ č.3 - 1,5*0,9<br>PŘ č.4 - 6*0,9<br>PŘ č.5 - 3*0,9 | m2  | 16,38000 | 36,00     | 589,68    |
| 4    | 113109420R00  | Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm<br>odstranění ŠCM v krajských komunikacích,<br>rýha š.0,9 m :<br>Přípojky<br>PŘ č.3 - 1,5*0,9                                                                          | m2  | 1,35000  | 281,00    | 379,35    |
| 5    | 115101201R00  | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l<br>7 dní, čerpání 8 hodiny denně, 1 pracovní skupina : 7*8*1                                                                                                               | h   | 56,00000 | 21,00     | 1 176,00  |
| 6    | 115101301R00  | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l                                                                                                                                                                        | den | 7,00000  | 12,00     | 84,00     |
| 7    | 119001401R00  | Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm<br>vodovod : 2*2                                                                                                                                                         | m   | 4,00000  | 256,00    | 1 024,00  |
| 8    | 130001101R00  | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení<br>křížení vodovod, 2m na každou stranu :<br>0.9*4*1*95                                                                                                                  | m3  | 7,02000  | 291,00    | 2 042,82  |
| 9    | 132201202R00  | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000 m3.STROJNĚ<br>celkový výkop z odboček je 54,1*0,9*1,7 = 82.773 m3. třída 3 ie 85% : 82.773*0.85                                                                                    | m3  | 70,35710 | 355,00    | 24 976,77 |
| 10   | 132201219R00  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3<br>celkový výkop z odboček je 82,773 m3, třída 3 ie 85%. lepivost 30% :                                                                                                | m3  | 21,10710 | 17,00     | 358,82    |
| 11   | 132301201R00  | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3.STROJNĚ<br>celkový výkop z odboček je 82,773 m3, třída 4 ie 10% : 82.773*0.10                                                                                                    | m3  | 8,27730  | 391,00    | 3 236,42  |
| 12   | 132401211R00  | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ<br>celkový výkop odboček je 82,773 m3, třída 5 ie 5% : 82.773*0.05                                                                                                          | m3  | 4,13870  | 525,00    | 2 172,82  |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |        |          |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|----------|
| 13 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m<br>pažení do 2,0 m, 2 krát : $2 \times 54,1 \times 1,95$                                                                                                                                                                                                           | m2 | 210,99000 | 10,00  | 2 109,90 |
| 14 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 210,99000 | 5,00   | 1 054,95 |
| 15 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 celkový výkop z odboček je 82,773 m3, do 2.5 m : 82.773                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 82,77300  | 56,00  | 4 635,29 |
| 16 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m<br>na mezideponii a zpět, položka 2 krát : $82,773 + (82,773 - 17,0415 - 4,869) = 143,6355 \times 0,95$                                                                                                                                                                | m3 | 136,45370 | 42,00  | 5 731,06 |
| 17 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m<br>na skládku zeminy, podsyp, š.rýhy 0,9 m, třída 1-4 ie 95% : $(17,0415 + 4,869) \times 0,95$                                                                                                                                                                        | m3 | 20,81500  | 71,00  | 1 477,87 |
| 18 | 162301151R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m<br>na mezideponii a zpět, položka 2 krát : $143,6355 \times 0,05$                                                                                                                                                                                                      | m3 | 7,18180   | 32,00  | 229,82   |
| 19 | 162301152R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m<br>na skládku zeminy, podsyp, š.rýhy 0,9 m, třída 5-7 ie 5% : $(17,0415 + 4,869) \times 0,05$                                                                                                                                                                         | m3 | 1,09550   | 63,00  | 69,02    |
| 20 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km<br>za dalších 21 km, celkem 22 km :                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 437,11500 | 6,00   | 2 622,69 |
| 21 | 162701159R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km<br>za dalších 21 km, celkem 22 km :                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 23,00550  | 11,00  | 253,06   |
| 22 | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy<br>skládku zeminy : $20,815 + 1,0955$                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 21,91050  | 150,00 | 3 286,58 |
| 23 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3<br>z mezideponie zpět pro zásyp rýhy : $82,773 \times 0,95$                                                                                                                                                                                                          | m3 | 78,63430  | 58,00  | 4 560,79 |
| 24 | 167101152R00 | Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3<br>z mezideponie zpět pro zásyp rýhy : $82,773 \times 0,05$                                                                                                                                                                                                          | m3 | 4,13870   | 62,00  | 256,60   |
| 25 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m<br>celkový výkop z odboček je 1170 m3 : 82.773                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 82,77300  | 16,00  | 1 324,37 |
| 26 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním<br>celkový výkop 82,773 m3 mínus podsyp, mínus obsv : $54,1 \times 0,9 \times (1,7 - 0,45)$                                                                                                                                                                                        | m3 | 60,86250  | 113,00 | 6 877,46 |
| 27 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny<br>obsyp gravitačního potrubí DN 150 - DN 200, š.rýhv 0.9 m :<br>Přípojky<br>PŘ č.1 - $3 \times 0,9 \times 0,35$<br>PŘ č.2 - $4,7 \times 0,9 \times 0,35$<br>PŘ č.3 - $3 \times 0,9 \times 0,35$<br>PŘ č.4 - $6 \times 0,9 \times 0,35$<br>PŘ č.5 - $37,4 \times 0,9 \times 0,35$ | m3 | 17,04150  | 485,00 | 8 265,13 |
| 28 | 180401211R00 | Založení trávníku lučního výsevem v rovině volný terén, šířka 1,5 m :<br>Přípojky<br>PŘ č.5 - $34,4 \times 1,5$                                                                                                                                                                                                        | m2 | 51,60000  | 5,80   | 299,28   |
| 29 | 1993001(R)   | DEM+D+M: demontáž oplocení ze strojového pletiva v místě křížení s výkopovými pracemi, následné uvedení do původního stavu uš. dodání nového                                                                                                                                                                           | m  | 5,00000   | 695,00 | 3 475,00 |
| 30 | 00572471R    | Směs travní luční II. - střednědobá PROFÍ volný terén, šířka 1,5 m, 5kg na 100 m2 : $51,6 \times 5 / 100$                                                                                                                                                                                                              | kg | 2,58000   | 78,00  | 201,24   |
| 31 | 583372139(R) | D: štěrkopisek pro obsyp gravitačního potrubí<br>obsyp gravitačního potrubí DN 150 - DN 200, š.rýhv 0.9 m : $(0,9) \times (0,15 + 0,20) \times 54,1$                                                                                                                                                                   | m3 | 17,04150  | 191,00 | 3 254,93 |
| 32 | 583372149(R) | D: vhodný zhutnitelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146, zásypový materiál do kraiskůch a místních komunikací                                                                                                                                                                                                           | m3 | 0,47250   | 290,00 | 137,03   |

|        |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |           |
|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| Díl: 4 |               | zásyp ŠTP v krajských komunikacích v 90% š. rýhv 0,9 m : 0,9*0,35*1,5<br>Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                |    | 0,47250  |        | 3 310,92  |
| 33     | 4515721119(R) | D+M: lože pod potrubí z kameniva těžného pro podsvo gravitačního potrubí<br>podsyp, š. rýhy 0,9 m : (0,9)*(0,10)*54,1                                                                                                                                        | m3 | 4,86900  | 680,00 | 3 310,92  |
| Díl: 5 |               | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 4,86900  |        | 11 755,98 |
| 34     | 564851111R00  | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm<br>ŠD v MK balená, rýha š. 0,9 m :<br>Připojky<br>PŘ č. 3 - 1,5*0,9                                                                                                                                         | m2 | 1,35000  | 145,00 | 195,75    |
| 35     | 564861111R00  | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm<br>ŠD v krajských komunikacích, rýha š. 0,9 m<br>Připojky<br>PŘ č. 1 - 3*0,9<br>PŘ č. 2 - 4,7*0,9<br>PŘ č. 3 - 1,5*0,9<br>PŘ č. 4 - 6*0,9<br>PŘ č. 5 - 3*0,9                                                | m2 | 16,38000 | 192,00 | 3 144,96  |
| 36     | 565131111R00  | Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm<br>ACP 16+ v krajských komunikacích, rýha š. 0,9 m :<br>Připojky<br>PŘ č. 3 - 1,5*0,9                                                                                                                     | m2 | 1,35000  | 336,00 | 453,60    |
| 37     | 567132115R00  | Podklad z kameniva zpev. cementem KZC 1 tl. 20 cm<br>ŠCM v krajských komunikacích, rýha š. 0,9 m (70%) : (0,9+0)*(144*0,70)<br>Připojky<br>PŘ č. 3 - 1,5*0,9                                                                                                 | m2 | 1,35000  | 238,00 | 321,30    |
| 38     | 568212111R00  | Vyztužení asfaltového povrchu geomříží geomříž v krajských komunikacích, rýha š. 0,9 m :<br>Připojky<br>PŘ č. 3 - 1,5*0,9                                                                                                                                    | m2 | 1,35000  | 116,00 | 156,60    |
| 39     | 573111112R00  | Postřik živичný infiltr.+ posyp, z asfaltu 1 ka/m2<br>mezi ŠD a ACL v MK balená, rýha š. 0,9 m :<br>Připojky<br>PŘ č. 1 - 3*0,9<br>PŘ č. 2 - 4,7*0,9<br>PŘ č. 3 - 1,5*0,9<br>PŘ č. 4 - 6*0,9<br>PŘ č. 5 - 3*0,9                                              | m2 | 16,38000 | 19,00  | 311,22    |
| 40     | 573211111R00  | Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 ka/m2<br>mezi ACP 16+ a ACL 16+ v krajských komunikacích. rýha š. 0,9 m :<br>Připojky<br>PŘ č. 3 - 1,5*0,9<br>mezi ACL 16+ a geomříží v krajských komunikacích. rýha š. 0,9 m :<br>Připojky<br>PŘ č. 3 - 1,5*0,9 | m2 | 2,70000  | 17,00  | 45,90     |
| 41     | 577141112R00  | Beton asfalt. ACO 11+, nebo ACO 16+, do 3 m. tl. 5 cm<br>ACO 11+ v MK balená, rýha š. 0,9 m :<br>Připojky<br>PŘ č. 1 - 3*0,9<br>PŘ č. 2 - 4,7*0,9<br>PŘ č. 3 - 1,5*0,9<br>PŘ č. 4 - 6*0,9<br>PŘ č. 5 - 3*0,9                                                 | m2 | 16,38000 | 405,00 | 6 633,90  |
| 42     | 577141122R00  | Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm<br>ACL 16+ v krajských komunikacích, rýha š. 0,9 m :<br>Připojky                                                                                                                                            | m2 | 1,35000  | 365,00 | 492,75    |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |          |           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------|
| Díl: 8           | PŘ č.3 - 1,5*0,9<br>Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 1,35000  |          | 2 459,44  |
| 43 892571111R00  | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou<br>DN 150 : 54,1                                                                                                                                                                                                                         | m    | 54,10000 | 24,00    | 1 298,40  |
| 44 892573111R00  | Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200. vodou                                                                                                                                                                                                                                     | úsek | 5,00000  | 215,00   | 1 075,00  |
| 45 08113910R     | Voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu<br>DN 150 : 54,1*3,14*0,075*0,075                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,95600  | 90,00    | 86,04     |
| Díl: 87          | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 0,95600  |          | 37 572,95 |
| 46 871313121R00  | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150<br>DN 150 : 54,1                                                                                                                                                                                                                         | m    | 54,10000 | 109,00   | 5 896,90  |
| 47 877363121R00  | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250<br>odbočka 250/150 : 5                                                                                                                                                                                                              | kus  | 5,00000  | 386,00   | 1 930,00  |
| 48 877313123R00  | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150<br>koleno DN 150 : 5*2                                                                                                                                                                                                             | kus  | 10,00000 | 205,00   | 2 050,00  |
| 49 8773152300(R) | zátka kanalizační PVC vnitřní KGM 160<br>DN 150 : 5                                                                                                                                                                                                                                   | kus  | 5,00000  | 44,00    | 220,00    |
| 50 286506100R    | trubka PVC Quantum SN12 150X6M<br>kan.přípojky: 54,1m                                                                                                                                                                                                                                 | kus  | 9,00000  | 1 687,00 | 15 183,00 |
| 51 286506100R    | odbočka PVC Quantum SN12 250X150/45°<br>odbočka 250/150, ztrátové 3% : 5*1,03                                                                                                                                                                                                         | kus  | 5,15000  | 1 755,00 | 9 038,25  |
| 52 28651600.AR   | koleno PVC SN12 150/45°<br>koleno DN 150, ztrátové 3% : (3+7)*1,03                                                                                                                                                                                                                    | kus  | 10,30000 | 316,00   | 3 254,80  |
| Díl: 89          | Ostatní konstrukce na trubním vedení                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 10,30000 |          | 22 895,00 |
| 53 894432112R00  | Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm. Wavin<br>revizní šachta pr. 430 mm (425 mm) : 5                                                                                                                                                                                          | kus  | 5,00000  | 651,00   | 3 255,00  |
| 54 899102111R00  | Osazení poklopu s rámem do 100 kg<br>osazení nových poklopů LT B125 pr. 315 mm : 5                                                                                                                                                                                                    | kus  | 5,00000  | 655,00   | 3 275,00  |
| 55 89990003(R)   | D+M: promazání kanalizačních poklopů<br>promazání nových poklopů : 5                                                                                                                                                                                                                  | kpl  | 5,00000  | 56,00    | 280,00    |
| 56 28651710.AR   | dno šachtové RVDP 400/160<br>dno šachty.DN400: 5                                                                                                                                                                                                                                      | kus  | 5,00000  | 1 112,00 | 5 560,00  |
| 57 8700100(R)    | trouba šachtová RVT DN400/1,5M<br>5                                                                                                                                                                                                                                                   | kus  | 5,00000  | 1 499,00 | 7 495,00  |
| 58 87001010(R)   | poklop plast Osma RVLP POCHUZNÝ A 15-1.5T DN400<br>5                                                                                                                                                                                                                                  | kus  | 5,00000  | 606,00   | 3 030,00  |
| Díl: 9           | Ostatní konstrukce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 5,00000  |          | 3 168,50  |
| 59 9700513009(R) | Vrtání jádrové do ŽB od pr. 200 do pr. 400 mm<br>vývrt do žb prefabrikovaného dna šachty se zaústěním odbočení pro přípojky, prostup pr. 250 mm pro potrubí DN 150 až DN 200 : 10*0,15                                                                                                | m    | 0,30000  | 3 895,00 | 1 168,50  |
| 60 990810(R)     | D+M: zatěsnění prostupu pr. 250 mm a šířky 150 mm pro potrubí DN 150 - 200<br>bentonitovou páskou, zabetonování prostupu rozšířeným betonem C20/25 X41<br>vývrt do žb prefabrikovaného dna šachty se zaústěním odbočení pro přípojky, prostup pr. 250 mm pro potrubí DN 150 až DN 200 | kpl  | 2,00000  | 1 000,00 | 2 000,00  |
| Díl: 91          | Doplňující práce na komunikaci                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 2,00000  |          | 8 954,40  |
| 61 919735111R00  | Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 řezání komunikací ACO 11+ (před a po provedení stavebních prací. položka 2 krát)<br>Přípojky<br>PŘ č.1 - 3*2*2<br>PŘ č.2 - 4,7*2*2<br>PŘ č.3 - 1,5*2*2<br>PŘ č.4 - 6*2*2<br>PŘ č.5 - 3*2*2                                                | m    | 72,80000 | 75,00    | 5 460,00  |
| 62 9197262129(R) | D+M: těsnění spár záhlvkou za studena s dvojnásobným penetračním nátěrem po dodatečném řezání baleně ACO 11+ : 36.4                                                                                                                                                                   | m    | 36,40000 | 96,00    | 3 494,40  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 36,40000 |          |           |

|        |              |                                                                                                           |   |                        |        |            |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|--------|------------|
| Díl:   | 99           | Staveništní přesun hmot                                                                                   |   |                        |        | 170 728,01 |
| 63     | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop                                                         | t | 289,36950              | 590,00 | 170 728,01 |
| Díl:   | D96          | Přesuny sutí a vybouraných hmot                                                                           |   |                        |        | 7 104,16   |
| 64     | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km za dalších 34 km (celkem 35 km) : $34 \cdot (1.9656 + 8.2467)$     | t | 347,21820<br>347,21820 | 9,60   | 3 333,29   |
| 65     | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutí stavební suť : $(1.35 \cdot 0.15 + (16.38 + 1.35) \cdot 0.2) \cdot 2.2$ | t | 8,24670<br>8,24670     | 350,00 | 2 886,35   |
| 66     | 979990121R00 | Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy asfalt : $(16,38 \cdot 0,05) \cdot 2,4$                         | t | 1,96560<br>1,96500     | 450,00 | 884,52     |
| Celkem |              |                                                                                                           |   |                        |        | 354 834,95 |



## Položkový rozpočet

|    |           |                                                                     |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | 37/15     | Odkanalizování části obce Rostěnice - Zvonovice, lokalita "U Mlýna" |
| O: | 101 12.01 | Čerpací stanice ČS3 - stavební část, technologie, MaR               |
| R: | 101 12.01 | Čerpací stanice ČS3 - stavební část, technologie, MaR               |

| P.č.    | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                 | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem    |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Díl: 1  |               | Zemní práce                                                                                                                                                   |     |           |           | 84 419,57 |
| 1       | 115101201R00  | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min<br>15 dní po 9 hodinách : 15*9                                                                             | h   | 135,00000 | 21,00     | 2 835,00  |
| 2       | 115101301R00  | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l                                                                                                            | den | 15,00000  | 12,00     | 180,00    |
| 3       | 131201201R00  | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3<br>hloubení ČS: 3,5*3,5*4,2                                                                          | m3  | 51,45000  | 306,00    | 15 743,70 |
| 4       | 131201209R00  | Příplatek za lepivost - hloubení zap.jam v hor.3<br>hloubení ČS, lepivost 30% : 51,45*0,3                                                                     | m3  | 15,43500  | 21,00     | 324,14    |
| 5       | 151201200R01  | Pažení stěn výkopu (s onielem na IGIP, konkrétní, způsob a statika dle návrhu zhotovitele)<br>ČS<br>4*3,5*6,5                                                 | m2  | 91,00000  | 302,00    | 27 482,00 |
| 6       | 151201210R01  | Odstranění pažení<br>63                                                                                                                                       | m2  | 91,00000  | 101,00    | 9 191,00  |
| 7       | 161101102R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4 m<br>51,45                                                                                                           | m3  | 51,45000  | 161,00    | 8 283,45  |
| 8       | 162301102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m<br>na skládku zeminy a zpátky: 51,45+(51,45-7,076-6,125-2,45-(3,14*1,75*1,75-3,14*0,9*0,9)*2,5)=51,45+18,109 | m3  | 69,55900  | 61,00     | 4 243,10  |
| 9       | 162701109R00  | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km<br>na skládku zeminy, za dalších 21 km, celkem 22 km :                                                      | m3  | 700,16100 | 6,00      | 4 200,97  |
| 10      | 162702199R00  | Poplatek za skládku zeminy<br>na skládku zeminy : 33,341                                                                                                      | m3  | 33,34100  | 150,00    | 5 001,15  |
| 11      | 167101102R00  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3<br>z mezideponie zpět : 51,45                                                                               | m3  | 51,45000  | 58,00     | 2 984,10  |
| 12      | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m<br>na skládku zeminy : 51,45                                                                               | m3  | 51,45000  | 16,00     | 823,20    |
| 13      | 583372139(R)  | D: štěrkořísek pro obsyp gravitačního potrubí<br>obsyp ČS : (3,14*1,75*1,75-3,14*0,9*0,9)*1                                                                   | m3  | 7,07600   | 191,00    | 1 351,52  |
| 14      | 583372149(R)  | D: vhodný zhutnitelný materiál<br>podsyp pod ČS: 3,5*3,5*0,5                                                                                                  | m3  | 6,12500   | 290,00    | 1 776,25  |
| Díl: 2  |               | Základy a zvláštní zakládání                                                                                                                                  |     |           |           | 4 199,40  |
| 15      | 274313711R00  | Beton základových pasů prostý C 20/25<br>základ pod elektro rozvaděč : 2,4*0,75*0,5                                                                           | m3  | 0,90000   | 2 566,00  | 2 309,40  |
| 16      | 274351215R00  | Bednění stěn základových pasů - zřízení<br>základ pod elektro rozvaděč : 2*2,4*0,5 + 2*0,75*0,5                                                               | m2  | 3,15000   | 495,00    | 1 559,25  |
| 17      | 274351216R00  | Bednění stěn základových pasů -                                                                                                                               | m2  | 3,15000   | 105,00    | 330,75    |
| Díl: 24 |               | Studny                                                                                                                                                        |     |           |           | 13 258,53 |
| 18      | 242111111R00  | Osazení pláště kopané studny z betonových škrůží celokruhových DN 0.8 m<br>ČS                                                                                 | m   | 0,70000   | 1 116,00  | 781,20    |
| 19      | 247571113R00  | Obsyp studny ze štěrkořísku třídného 0-63 mm<br>kačírek : 17,69                                                                                               | m3  | 17,69000  | 514,00    | 9 092,66  |
| 20      | 273316141(R)  | Základ.desky z betonu prostého<br>vodostaveb. C20/25<br>desky pod dnem ČS tl. 0,2 m : 2,2*2,2*0,2                                                             | m3  | 0,96800   | 2 862,00  | 2 770,42  |

|         |               |                                                                                                                                                                                                                                               |     |                               |            |                     |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|------------|---------------------|
| 21      | 273361411R00  | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí<br>síť do betonu 150/150/8 mm do podkladní desky : 2.1*2.1*(4.433)*0.001<br>Vodorovné konstrukce                                                                                                 | t   | 0,01950<br>0,01950            | 31 500,00  | 614,25<br>12 013,25 |
| Díl: 4  |               |                                                                                                                                                                                                                                               |     |                               |            |                     |
| 22      | 273121111R00  | Osazení prefab. desek ze ŽB hmotnosti do 5 t<br>osazení stropní desky po montáži<br>technologie : 1                                                                                                                                           | kus | 1,00000<br>1,00000            | 2 775,00   | 2 775,00            |
| 23      | 273121101R00  | Osazení prefab. dílců ČS<br>osazení skruží čerpací stanice : 1                                                                                                                                                                                | kus | 1,00000<br>1,00000            | 2 615,00   | 2 615,00            |
| 24      | 273121100R00  | Osazení prefab. dna ČS<br>osazení dna čerpací stanice : 1                                                                                                                                                                                     | kus | 1,00000<br>1,00000            | 3 335,00   | 3 335,00            |
| 25      | 40001(R)      | Zřízení jímky na úkapy ve dně čerpací stanice                                                                                                                                                                                                 | kpl | 1,00000                       | 385,00     | 385,00              |
| 26      | 4515721119(R) | D+M: lože pod potrubí z kameniva těžného pro podsvo aravitačního potrubí<br>podsyp ČS : 3,5*3,5*0,2                                                                                                                                           | m3  | 2,45000<br>2,45000            | 1 185,00   | 2 903,25            |
| Díl: 89 |               | Ostatní konstrukce na trubicím vedení                                                                                                                                                                                                         |     |                               |            | 692 027,50          |
| 27      | 890091(R)     | Těsnění prostupů potrubí páskou D+M<br>výtlak P2+prostup : 3,14*0,1+3,14*0,2<br>P1 a P3 : 2*0,25                                                                                                                                              | m   | 0,75000<br>0,25000<br>0,50000 | 370,00     | 277,50              |
| 28      | 890181(R)     | D+M: prostupové segmentové těsnění z EPDM kaučuk, potrubí nerezová ocel DN 200 do prostupu DN 350<br>přítok P1 : 1                                                                                                                            | kus | 1,00000                       | 2 700,00   | 2 700,00            |
| 29      | 820-000       | Montáž technologie do připravené šachty<br>kompletní provedení dle dodavatele stanice<br>1,00                                                                                                                                                 | kus | 1,00000                       | 51 600,00  | 51 600,00           |
| 30      | 820-001       | D: kompaktní přečer. stanice se separací pev. látek, pr. nádrž v kovovém nebo plastovém provedení, součástí jsou 2 ks zpětných klapků, 2 ks šoupátek, kalhotový kus potrubí 2*0,25*0,25<br>kompletní provedení dle dodavatele stanice<br>1,00 | kus | 1,00000                       | 355 605,00 | 355 605,00          |
| 31      | 820-002       | Potrubí pro přečerpávací stanici,<br>spoi.šroubv nerez<br>kompletní provedení dle dodavatele stanice<br>1,00                                                                                                                                  | kus | 1,00000                       | 61 540,00  | 61 540,00           |
| 32      | 820-003       | Doplnění vybavení rozvaděče<br>kompletní provedení dle dodavatele stanice<br>1,00                                                                                                                                                             | kus | 1,00000                       | 22 330,00  | 22 330,00           |
| 33      | 820-004       | Kalové čerpadlo s namontovaným,<br>kabelovým. olovákovým spínačem<br>kompletní provedení dle dodavatele stanice<br>1,00                                                                                                                       | kus | 1,00000                       | 47 315,00  | 47 315,00           |
| 34      | 820-005       | Prefabrikovaná šachta ze železobetonu -<br>šachta 1500<br>kompletní provedení dle dodavatele stanice<br>1,00                                                                                                                                  | kus | 1,00000                       | 84 200,00  | 84 200,00           |
| 35      | 820-006       | Modem pro přenos hlášení z ČS pomocí<br>kompletní provedení dle dodavatele stanice<br>1,00                                                                                                                                                    | kus | 1,00000                       | 39 300,00  | 39 300,00           |
| 36      | 820-007       | Plastový pilíř š.1,0m, v.1,6m<br>1,00                                                                                                                                                                                                         | kus | 1,00000<br>1,00000            | 27 160,00  | 27 160,00           |
| Díl: 93 |               | Dokončovací práce inženýrských staveb                                                                                                                                                                                                         |     |                               |            | 2 876,89            |
| 37      | 952903112R00  | Vyčištění objektů do 3,5 m, čistíren, nádrží a pod.<br>vyčištění ČS : 3,14*1,8*1,8/4                                                                                                                                                          | m2  | 2,54470<br>2,54470            | 41,00      | 104,33              |
| 38      | 952903119R00  | Příplatek za vyčištění prostorů výšky nad 3.5 m                                                                                                                                                                                               | m2  | 2,54470                       | 16,00      | 40,72               |
| 39      | 933901111R00  | Zkouška vodotěsnosti beton. nádrže do 1000 m3<br>zkouška vodotěsnosti nádrže :<br>3.14*0.75*0.75*3.55                                                                                                                                         | m3  | 6,27340<br>6,27340            | 31,00      | 194,48              |
| 40      | 933901311R00  | Naplnění a vyprázdnění nádrže do 1000 m3<br>zkouška vodotěsnosti nádrže :<br>3.14*2.4*2.4/4*5.1                                                                                                                                               | m3  | 6,27340<br>6,27340            | 43,00      | 269,76              |
| 41      | 936021(R)     | Zabet. potrubí rozpínavým betonem C25/30<br>XC4. XA1. XF3. otvor do 0.25 m2<br>prostupy přes stěny : 0,25                                                                                                                                     | m3  | 0,25000<br>0,25000            | 6 812,00   | 1 703,00            |

|      |              |                                                                                                                       |     |                               |          |            |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|----------|------------|
| 42   | 08113910R    | Voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu<br>zkouška vodotěsnosti nádrže : 6,2734                                     | m3  | 6,27340<br>6,27340            | 90,00    | 564,61     |
| Díl: | 97           | Prorážení otvorů                                                                                                      |     |                               |          | 5 336,00   |
| 43   | 9700123(R)   | D+M: vrtání diamantem do ŽB stěny tl. 400<br>mm. otvor 250 mm<br>vývrt pro prostup P1 : 1                             | kus | 1,00000<br>1,00000            | 3 112,00 | 3 112,00   |
| 44   | 9700124(R)   | D+M: vrtání diamantem do ŽB stěny tl. 400<br>mm. otvor 100 mm<br>vývrt pro prostup P2 : 1<br>vývrt pro prostup P3 : 1 | kus | 2,00000<br>1,00000<br>1,00000 | 1 112,00 | 2 224,00   |
| Díl: | 99           | Staveništní přesun hmot                                                                                               |     |                               |          | 45 753,98  |
| 45   | 998254011R00 | Přesun hmot pro studny jakéhokoliv                                                                                    | t   | 123,65940                     | 370,00   | 45 753,98  |
| Díl: | M22          | Montáž sdělovací a zabezp. techniky                                                                                   |     |                               |          | 626,00     |
| 46   | 220111776R00 | Vedení uzemnění v zemi FeZN drát do 120<br>mm2<br>uzemnění el. pilíře : 20                                            | m   | 20,00000<br>20,00000          | 31,30    | 626,00     |
|      |              |                                                                                                                       |     |                               |          | 860 511,11 |



### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                      |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| S: | 37/15     | Odkanalizování části obce Rostěnice - Zvonovice, lokalita "U Mlýna". |
| O: | 101 12.02 | Kabelová přípojka NN pro ČS3                                         |
| R: | 101 12.02 | Kabelová přípojka NN pro ČS3                                         |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky                                      | MJ             | množství | cena / MJ | Celkem    |
|--------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| Díl:   | M21           | Elektromontáže                                     |                |          |           | 87 725,00 |
| 1      | 21001(R)      | chránička červená kopoflex 50                      | m              | 90,00000 | 18,20     | 1 638,00  |
| 2      | 21003(R)      | Kabel cyky 4x16mm <sup>2</sup> , Montážní materiál | m              | 90,00000 | 231,00    | 20 790,00 |
| 3      | 21004(R)      | Kabel cyky 4x10mm <sup>2</sup> , montážní materiál | m              | 10,00000 | 122,00    | 1 220,00  |
| 4      | 21005(R)      | zemní kuličatina 10/1kg-1,61m                      | kg             | 50,00000 | 41,00     | 2 050,00  |
| 5      | 21006(R)      | ER212/NKP7P 1X3F ELMĚR 2-SAZ 40A                   | kus            | 1,00000  | 8 886,00  | 8 886,00  |
| 6      | 21007(R)      | VČ PILÍŘE 03019                                    |                |          |           |           |
| 7      | 21008(R)      | jistič B25/3, jistič B25/3/10ka Eaton              | kus            | 1,00000  | 618,00    | 618,00    |
| 8      | 21012(R)      | vodič pevný CY 10                                  | m              | 10,00000 | 31,30     | 313,00    |
| 9      | 21021(R)      | Podružný materiál, Montážní materiál               | kpl            | 1,00000  | 1 500,00  | 1 500,00  |
| 10     | 21022(R)      | Vytyčení kabelové trasy, Zemní práce               | m              | 90,00000 | 26,00     | 2 340,00  |
| 11     | 21023(R)      | Pískové lože 10 + 10 cm, Zemní práce               | m              | 90,00000 | 91,00     | 8 190,00  |
| 12     | 21024(R)      | Kabelová rýha 50/90 cm + zához, Zemní práce        | m              | 90,00000 | 216,00    | 19 440,00 |
| 13     | 21026(R)      | Výstražná fólie červená 33cm, Zemní práce          | m              | 90,00000 | 14,00     | 1 260,00  |
| 14     | 21031(R)      | Úprava povrchu do původního stavu, Zemní práce     | m <sup>2</sup> | 90,00000 | 52,00     | 4 680,00  |
| 15     | 21032(R)      | Revize                                             | kpl            | 1,00000  | 3 000,00  | 3 000,00  |
|        |               | Montáž                                             | kpl            | 1,00000  | 11 800,00 | 11 800,00 |
| Celkem |               |                                                    |                |          |           | 87 725,00 |




# „Odkanalizování obce Rostěnice-Zvonovice – lokalita „U mlýna“ – zhotovitel stavby“ ČASOVÝ

## HARMONOGRAM



| KALENDÁŘNÍ TÝDEN DÉLKY PLNĚNÍ                                      | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ostatní a vedlejší náklady                                         |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Kanalizační stoky Rostěnice - Zvonovice                            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Odbočení pro kanalizační přípojky                                  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Čerpací stanice ČS3 – stavební část, technologie, MaR              |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Kabelová přípojka NN pro ČS3                                       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Délka plnění v kalendářních dnech od předání a převzetí staveniště | 105 dnů |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Ve Vyškově dne: 29.7.2020

  
Vilem Gottwald, prokurista  
společnosti QUANTUM, a.s.

QUANTUM, a.s.  
Brněnská 212  
682 01 VYŠKOV  
tel: 517 343 363-5 Fax: 517 343 363-6  
CZK1724 141198




# SEZNAM PODDODAVATELŮ

## „Odkanalizování obce Rostěnice-Zvonovice-lokalita U mlýna“

### Předpokládané poddodávky

| Identifikační údaje poddodavatele<br>(název, adresa a IČ)                                                 | Popis stavebních prací<br>poddodavatele |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>ZK - BRNO s.r.o.</b> , Marie Hübnerové 1704/58,<br>Řečkovice, 621 00 Brno, IČ: 65278500                | zeměměřičská činnost                    |
| <b>STRABAG a.s.</b> , Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00<br>Praha 5, IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744         | povrchy komunikací                      |
| <b>ELEKTROCENTRUM, spol. s r.o.</b> , Žižkova<br>488/12, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov, IČ:<br>46977422 | přívod NN                               |
| <b>EuroArmatúry s.r.o., organizační složka</b> , Nad<br>Jezerem 581, 252 50 Vestec, IČ: 24688487          | ČS                                      |

Ve Vyškově dne 2.9.2020 .....



Vilém Gottwald, prokurista  
společnosti QUANTUM, a.s.

 **QUANTUM, a.s.**  
Brněnská 212  
682 01 VYŠKOV  
Tel: 517 343 363-5 Fax: 517 343 363  
e-mail: info@quantum.cz  
IČ: 250073222



Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika  
IČO: 47116617

## Potvrzení o pojištění \*

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem, Název / Jméno a příjmení: **QUANTUM, a.s.**, IČO: **25307762**, adresa sídla: **Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov** uzavřeli pojistnou smlouvu č. **8603322342**.

**Pojistník je totožný s pojištěným.**

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností **od 1.7.2016 do 30.6.2026**.

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou smlouvou.

**Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: 20 000 000 Kč**

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

**Pojištění odpovědnosti za újmu se dále rozšiřuje tato přípojištění:**

**Odpovědnost za újmu na věcech převzatých nebo na věcech nebo zvířatech užívaných**

Přípojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (např. opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění nebo poskytnutí odborné pomoci) a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá. Pojištění se nevztahuje na újmu způsobenou na užívaném motorovém vozidle a převzatém zvířeti. Přípojištění se **nevztahuje** na odpovědnost za újmu způsobenou na převzatém motorovém vozidle.

**Přípojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 3 000 000 Kč**

Přípojištění se sjednává se sublimitem plnění v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění. Sublimit je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost. To platí i pro hromadnou pojistnou událost. Pojistné plnění vyplacené z pojistných událostí nastalých z přípojištění v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek sublimitu, není-li v pojistné smlouvě sjednáno jinak.


\* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění se řídí pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí výše uvedené pojistné smlouvy.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území **České republiky**.

V Brně dne 30.9.2016



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.,  
VIENNA INSURANCE GROUP  
AGENCIJA JIŽNÍ MORAVA  
NÁDRAŽNÍ 163/14  
602 00 BRNO  
-16-

  
Dagmar Nezvalová  
underwriter

  
Lenka Klementová  
underwriter

#### OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis složený z 1 listů  
dostupně souhlasí s listinou, z níž byl  
pořízen, složenou z 1 listů.

Ve Vyškově dne 15.11.2014



  
Mgr. Tereza Kozubová  
pověřená notářem  
Mgr. Jiřím Hronem  
notářem ve Vyškově